



## Документация о закупке у Единственного поставщика

**1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.**

**1.1.** Подрядчик выполняет разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы по объекту: Монтаж КЛ-6 кВ от КТП-128 до КТП-259.

### **1.2. Особые условия:**

1.2.1. Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться на территории НГРЭС, в действующих электроустановках, проходных, полу-проходных и непроходных кабельных каналах с действующими коммуникациями НГРЭС и в условиях воздействия повышенных температур, в ГРУ-6 кВ в стесненных условиях. Трасса кабельной линии проходит в непосредственной близости (охранных зонах) смежных коммуникаций, в т.ч. газораспределительной станции.

### **1.3. Требование к наличию лицензий или свидетельств**

«Подрядчик, выполняющий строительно-монтажные работы должен иметь:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность, объектов капитального строительства (на выполнение строительно-монтажных работ) (приказ № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ) с допусками к следующим видам работ:

- допуск к работам по строительству сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений,
- допуск к выполнению пусконаладочных работ сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

### **1.4. Технические требования.**

1. Прокладку кабельных линий по территории НГРЭС необходимо осуществлять в кабельных сооружениях по трассе прохождения кабеля подлежащего демонтажу. В местах прокладки открытым способом глубина траншеи не менее 800 мм. Переходы под дорогами, проездами, пересечения с существующими коммуникациями выполнять при использовании полиэтиленовых труб Ø 100 мм.

2. Проектом предусмотрена прокладка кабеля из сшитого полиэтилена, сечение 185 мм<sup>2</sup>, уровень напряжения 6кВ. **Переход КЛ из сшитого полиэтилена на КЛ АСБ произвести за пределами территории НГРЭС.**

3. При монтаже кабельной линии исключить попадание соединительных муфт в кабельные каналы и полупроходные туннели. В случае невозможности соблюдения этого требования, выполнить мероприятия по предотвращению создания пожароопасной обстановки в случае выхода из строя кабельных муфт.

4. На стадии выполнения СМР, за 3 рабочих дня до выполнения работ по закрытию траншеи кабельной линии, письменно уведомить заказчика для вызова представителя МУП «АПБ» выполнения топографической съемки с нанесением на план города проложенного кабеля.

### **1.5. Требования к составлению смет.**

1.5.1. Сметы должны быть составлены в базовых ценах на 01.01.2001 с применением индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат на дату предоставления Рабочей

документации на согласование, утвержденных Министром строительства, архитектуры и ЖКХ СК.

1.5.2. Стоимость материалов, не включенных в расценки, должна быть определена на основании «Сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» на дату предоставления рабочей документации на согласование, в случае, если в СССЦ отсутствует необходимая позиция материала или стоимость материала в СССЦ имеет значительное отклонение от текущей рыночной цены этого материала, то стоимость определяется на основе счетов-фактур согласованных с Заказчиком и приложенных к сметной документации.

## **1.6. Состав и требования к содержанию исполнительной документации**

1.6.1. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с инструкцией И.1.13-07, ПТЭ станций и сетей 2. Графическая часть:

1.6.2. План трассы и необходимые разрезы с привязкой к существующим сооружениям с указанием всех пересечений кабелей с другими коммуникациями и инженерными сооружениями в масштабе 1:500. При прокладке нескольких кабелей в одной траншее в плане должна быть указана ширина и глубина траншеи, а также расположения кабелей в траншее. На плане должны быть нанесены места установки соединительных муфт. При прокладке в коллекторах, блоках, каналах, и на полках в подстанциях должны быть указаны поперечные разрезы.

1.6.3. Продольный профиль участков кабельных линий при пересечении с инженерными сооружениями и естественными препятствиями с указанием мер защиты прокладываемого кабеля от механических, химических, тепловых и других внешних воздействий.

1.6.4. Рабочие чертежи конструкций для прокладки и защиты кабелей.

1.6.5. Перечень мероприятий по герметизации вводов в помещения или рабочие чертежи вводов.

1.6.6. Кабельный журнал.

1.6.7. Все дополнительные работы и мероприятия, требующие дополнительных затрат согласовываются с Заказчиком и оформляются документально. Документация переданная подрядчику для выполнения работ по реконструкции возвращается заказчику вместе с исполнительной. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с инструкцией И.1.13-07, ПТЭ Электрических станций и сетей.

## **1.7. Требования к выполнению строительно-монтажных работ:**

Для выполнения договора в счет стоимости, предусмотренной разделом 2 «Подрядчик» обязан:

1.7.1. Выполнить своими силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в договоре, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, в том числе: технический отчет.

1.7.2. Выполнить работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.

1.7.3. Поставить необходимые материалы, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

1.7.4. Немедленно предупредить «Заказчика» о не зависящих от «Подрядчика» обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

1.7.5. В случае обнаружения в ходе исполнения договора не учтенных проектной и технической документацией работ, которые необходимо произвести дополнительно с увеличением сметной стоимости, незамедлительно письменно сообщить об этом «Заказчику» с предоставлением новой сметы (смет) для согласования. Изменение объемов, способов проведения работ и их сметной стоимости согласовываются «Заказчиком» на основании письма и сметы (смет) «Подрядчика» путем подписания дополнительного соглашения и измененной сметы к договору.

1.7.6. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до закрытия кабельной трассы письменно уведомить «Заказчика» для вызова представителя архитектуры с целью нанесения коммуникаций на план города.

1.7.7. До подписания акта сдачи-приемки законченных работ обеспечить вывоз оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительного мусора, а также привести территорию

производства работ в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

1.7.8. Устранить недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет.

1.7.9. Передать «Заказчику» комплект исполнительной и сметной? документации по проделанной работе (в том числе исполнительную схему) в отношении объекта, указанного в Договоре – на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, на электронном носителе (флэш-накопитель) в 1 экземпляре:

- графические материалы в формате AutoCAD 2009 (не выше) или Visio;
- текстовые документы в формате Microsoft Word;
- сметная документация в формате программы ГрандСмета.

1.7.10. К производству работ должны допускаться лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ с обязательным занесением записи в журнал инструктажа. При производстве работ обязательно выполнение технических условий, организационных и технических мероприятий (в том числе оформление нарядов-допусков) и технологических требований согласно действующим нормативным актам.

1.7.11. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

1.7.12. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

1.7.13. Охрана труда рабочих (персонала «Подрядчика») должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.).

1.7.14. «Подрядчик» самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.

1.7.15. Работа по Договору должна выполняться «Подрядчиком» из материалов «Подрядчика». «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

1.7.16. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены скрытые некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

1.7.17. «Подрядчик» гарантирует:

- Выполнение работ в полном объеме и в установленные сроки.
- Качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами.
- Что качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций систем, применяемых в фазе выполнения работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

1.7.18. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы – 24 месяца с момента сдачи объекта.

1.7.19. Гарантийный срок на строительные материалы и комплектующие изделия – в соответствии с указанным в стандартах или технических паспортах на эти изделия.

1.7.20. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».

1.7.21 «Подрядчик» не должен являться организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, или организацией, контролируемой организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»).

**2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в закупке:** не установлены.

**3. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:** не установлены.

**4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:**

Место выполнения работ: Ставропольский край, г. Невинномысск.

Условия и сроки выполнения работ:

4.1 Работы по договору должны быть выполнены в следующие сроки:

- начало работ: с даты подписания договора;

- окончание работ: 25.09.2017 г.

4.2. «Подрядчик» имеет право на продление срока выполнения работ в следующих случаях:

а) при задержке «Заказчиком» своих обязательств таким образом, что выполнение работ «Подрядчиком» тоже задерживается;

б) в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

в) в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором;

г) по иным объективным причинам, возникающим в ходе выполнения работ.

4.3. «Подрядчик» имеет право досрочно выполнить и сдать работы «Заказчику» при условии его заблаговременного уведомления об окончании работ.

**5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):**

3 085 883,27 руб. без учета НДС

3 641 342,26 руб с учетом НДС.

**6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:**

6.1. Оплата фактически выполненных работ производится в следующем порядке:

- 70% от общей стоимости договора на основании актов КС-2, КС-3, счета-фактуры, и при условии предоставления комплекта исполнительной документации о выполнении строительно-монтажных работ в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения оригинала счета с условием подписания указанных актов, а также предоставления технических отчетов о выполнении строительно-монтажных работ;

- 30 % от общей стоимости договора в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения Акта осмотра электроустановки, выданного уполномоченным органом Ростехнадзора.

**7. Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** Цена Договора включает все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины, материалы, комплектующие изделия и иные расходы.

**8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в закупке:** не установлены.

**9. Требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:** не установлены.

**10. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участниками закупки разъяснений положений Документации о закупке:** запросы на разъяснение положений Документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

**11. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки:** предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

**12. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке:** не установлены.

**13. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке:** не установлен.

**Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания»**, именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице генерального директора **Шинкарева Евгения Васильевича**, действующего на основании Устава, и

**Производственный кооператив «Электрик»**, именуемый в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице председателя **Евина Алексея Петровича**, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. «Подрядчик» выполняет строительно-монтажные работы по реконструкции КЛ-6 кВ 47Ш (А,Б) (НГРЭС ЗРУ-6 кВ – РП-4 яч. 5) в части мероприятий сетевой организации, установленных техническими условиями по договорам технологического присоединения, сдает «Заказчику» выполненные работы в гарантийную эксплуатацию.

1.2. «Заказчик» принимает выполненные работы и своевременно оплачивает их в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

1.3. Содержание и объем работ определяются в прилагаемом к договору согласованном сторонами Локальном сметном расчете, составляющем неотъемлемую часть настоящего договора.

### 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ составляет: **3 641 342,26 руб. (Три миллиона шестьсот сорок одна тысяча триста сорок два рубля 26 копеек)**, в т.ч. НДС 18% - 555 458,99 руб. (Пятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 99 копеек).

### 3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в следующие сроки:

- начало работ: с даты подписания договора;

- окончание работ: 25.09.2017 г.

3.2. «Подрядчик» имеет право на продление срока выполнения работ в следующих случаях:

а) при задержке «Заказчиком» своих обязательств таким образом, что выполнение работ «Подрядчиком» тоже задерживается;

б) в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

в) в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором;

г) по иным объективным причинам, возникающим в ходе выполнения работ.

3.3. «Подрядчик» имеет право досрочно выполнить и сдать работы «Заказчику» при условии его заблаговременного уведомления об окончании работ.

### 4. Обязательства «Подрядчика»

Для выполнения настоящего договора в счет стоимости, предусмотренной разделом 2 «Подрядчик» обязан:

4.1. Выполнить своими силами в полном соответствии с проектом и техническим заданием Заказчика все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта, в том числе: технический отчет.

4.2. Выполнить работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ.

4.3. Поставить необходимые материалы, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

4.4. Немедленно предупредить «Заказчика» о не зависящих от «Подрядчика» обстоятельствах, которые могут повлиять на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.5. В случае обнаружения в ходе исполнения договора не учтенных проектной и технической документацией работ, которые необходимо произвести дополнительно с увеличением

сметной стоимости, незамедлительно письменно сообщить об этом «Заказчику» с предоставлением новой сметы (смет) для согласования. Изменение объемов, способов проведения работ и их сметной стоимости согласовываются «Заказчиком» на основании письма и сметы (смет) «Подрядчика» путем подписания дополнительного соглашения и измененной сметы к договору.

4.6. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до закрытия кабельной трассы письменно уведомить «Заказчика» для вызова представителя архитектуры с целью нанесения коммуникаций на план города.

4.7. До подписания акта сдачи-приемки законченных работ обеспечить вывоз оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, строительного мусора, а также привести территорию производства работ в соответствие с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

4.8. Устранить недостатки, выявленные при производстве и приемке работы за свой счет.

4.9. Передать «Заказчику» комплект исполнительной и сметной? документации по проделанной работе (в том числе исполнительную схему) в отношении объекта, указанного в Договоре – на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, на электронном носителе (флэш-накопитель) в 1 экземпляре:

- графические материалы в формате AutoCAD 2009 (не выше) или Visio;
- текстовые документы в формате Microsoft Word;
- сметная документация в формате программы ГрандСмета.

Архивные экземпляры документации, перечисленной в настоящем пункте остаются у «Подрядчика».

## **5. Обязательства «Заказчика»**

Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан:

5.1. При приемке работы произвести проверку по качеству и объему.

5.2. Произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора.

5.3. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

## **6. Платежи и расчеты**

6.1. Подрядчик» представляет «Заказчику» соответствующие документы по расчетам за фактически выполненные работы (акты КС-2, справку КС-3).

6.2. «Заказчик» в течение 3 (трех) банковских дней оформляет в надлежащем порядке и возвращает предъявленные «Подрядчиком» формы КС-2 и КС-3 или в те же сроки направляет в адрес последнего мотивированный письменный отказ в их оформлении. В случае отсутствия представления «Заказчиком» мотивированного письменного отказа в принятии выполненных работ в указанный в настоящем пункте срок, работы считаются принятыми и подлежат оплате «Заказчиком».

6.3. Оплата фактически выполненных работ производится в следующем порядке:

- 70% от общей стоимости договора на основании актов КС-2, КС-3, счета-фактуры, и при условии предоставления комплекта исполнительной документации о выполнении строительно-монтажных работ в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения оригинала счета с условием подписания указанных актов, а также предоставления технических отчетов о выполнении строительно-монтажных работ;

- 30 % от общей стоимости договора в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения Акта осмотра электроустановки, выданного уполномоченным органом Ростехнадзора.

## **7. Производство работ**

7.1. К производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ с обязательным занесением записи в журнал инструктажа. При производстве работ обязательно выполнение технических условий, организационных и технических мероприятий (в том числе оформление нарядов-допусков) и технологических требований согласно действующим нормативным актам.

7.2. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины, механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами



государственного надзора.

7.3. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

7.4. Охрана труда рабочих (персонала «Подрядчика») должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спец. перчатки, каски, спецодежда, обувь и др.) выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства – стропы, канаты и т.д.).

7.5. «Подрядчик» самостоятельно обеспечивает своим персоналом необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.

7.6. Работа по Договору выполняется «Подрядчиком» из материалов «Подрядчика». «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

7.7. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены скрытые некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.8. «Заказчик» вправе при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем работ, предусмотренных договором, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами предусмотренными договором или прекращении потребности в предусмотренной договором части работ.

## **8. Охрана работ**

8.1. «Подрядчик» обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на весь период проведения работ на объекте.

8.2. Ответственность за сохранность построенных и отремонтированных зданий и сооружений, инженерных систем, оборудования, материалов и другого имущества после приемки объекта несет «Заказчик».

## **9. Свидетельство СРО**

9.1. Свидетельство «Подрядчика» на выполнение строительно-монтажных работ по данному Договору – № 0305.07-2009-2631010653-С-031 от 02 июня 2015 года.

Срок действия – не ограничен.

## **10. Гарантии сторон**

10.1. «Подрядчик» гарантирует:

10.1.1. Выполнение работ в полном объеме и в установленные сроки.

10.1.2. Качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами.

10.1.3. Что качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций систем, применяемых в фазе выполнения работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

10.1.4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы – 24 месяца с момента сдачи объекта.

10.1.5. Гарантийный срок на строительные материалы и комплектующие изделия – в соответствии с указанным в стандартах или технических паспортах на эти изделия.

10.1.6. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов в течение 3-х часов по заявке «Заказчика».

10.1.7. Выделение своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин.

10.1.8. что «Подрядчик» не является организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, или организацией, контролируемой организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под

юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»).

10.1.9. Письменное уведомление «Заказчика» в сроки и в случаях, предусмотренных пунктами 4.5 и 4.6 настоящего договора, с обоснованием вносимых изменений по пункту 4.5 договора.

10.2. «Заказчик» гарантирует:

10.2.1. Оплату выполненных работ.

10.2.2. Выделение своего представителя в комиссию при возникновении спорных вопросов об отнесении к гарантийным случаям выявленных дефектов на объектах для определения их причин.

## **11. Расторжение договора подряда**

11.1. «Заказчик» вправе потребовать расторжения договора с «Подрядчиком» в случае задержки «Подрядчиком» хода производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленных в договоре, увеличивается более чем на один месяц.

11.2. При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное производство работ передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Договор расторгается в установленном порядке.

## **12. Ответственность сторон**

12.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» своих обязательств по оплате, предусмотренных настоящим договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.2. За нарушение обязательств, установленных разделом 4 настоящего договора «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты пени, «Подрядчик» возмещает также понесенные «Заказчиком» убытки.

12.3. Пеня, предусмотренная пунктами 12.1 и 12.2 настоящего договора, подлежит уплате только при условии предъявления одной стороной договора другой стороне соответствующего письменного уведомления (требования).

12.4. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

12.5. «Подрядчик» несет полную ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ.

12.6. При неуведомлении или несвоевременном уведомлении «Заказчика» в случаях, предусмотренных пунктами 4.5 и 4.6 настоящего договора, «Подрядчик» обязан выполнить работы, связанные с увеличением сметной стоимости или с нанесением коммуникаций на план города за свой счет, и не вправе требовать компенсации понесенных расходов.

## **13. Особые условия**

13.1. Срок действия договора: с момента подписания договора и до полного выполнения сторонами своих обязательств.

13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» - «Заказчиком».

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.4. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обязательства по настоящему договору, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.6. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней. При недостижении сторонами согласия по спорным вопросам в претензионном порядке, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края в установленном порядке.

13.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – «Подрядчику» и один – «Заказчику».

13.8 Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

1) Локальный сметный расчет № \_\_\_\_\_ («Выполнение мероприятий сетевой организации, установленных техническими условиями по договорам технологического присоединения: Строительно-монтажные работы по реконструкции КЛ-6кВ 47Ш (А,Б) (НГРЭС ЗРУ-6 кВ –РП-4 яч. 5)»).

#### 14. Расчетные счета и адреса сторон

ЗАКАЗЧИК  
АО «НЭСК»

ПОДРЯДЧИК  
ПК «Электрик»

ЗАКАЗЧИК:

\_\_\_\_\_ **Е.В. Шинкарев**  
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

\_\_\_\_\_ /**А.П. Евин**  
М.П.