

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ОАО "НЭСК"

А.В.Ильенко

2012 г.

Реконструкция оборудования ТП, РП.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на реконструкция оборудования в ТП-76

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 56,806 тыс. руб.

Средства на оплату труда 17,616 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 102,27 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтаж оборудования										
1	ТЕРм08-01-058-02	Выключатель нагрузки с приводом: электромагнитным (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,5 (1-й уровень); Внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35 (1-й уровень); пересчет в цены 3 кв. 2010г. ОЗП=16,51; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,51; МАТ=4,91 (2-й уровень) НР (1200,93 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП (874,14 руб.): 65% от ФОТ	1	1583,03 1308,62	274,41 36,21	1583,03	1308,62	274,41 36,21	12,4	12,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРм08-01-087-03	Металлические конструкции (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; пересчет в цены 3 кв. 2010г. ОЗП=16,51; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,51; МАТ=4,91 НР (482,78 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП (351,41 руб.): 65% от ФОТ	0,05	65671,27 10425,22	4620,31 387,37	3283,56	521,26	231,02 19,37	62,2	3,11
3	ТЕРм08-01-059-02	Вакуумный выключатель (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; пересчет в цены 3 кв. 2010г. ОЗП=16,51; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,51; МАТ=4,91 НР (5551,52 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП (4040,86 руб.): 65% от ФОТ	1	11474,24 5480,74	5665,76 735,97	11474,24	5480,74	5665,76 735,97	32,7	32,7
4	ТЕРм11-04-008-02	Блок управления, масса: до 10 кг (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; пересчет в цены 3 кв. 2010г. ОЗП=16,51; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,51; МАТ=4,91 НР (268,11 руб.): 92%*0,94 от ФОТ СП (201,52 руб.): 65% от ФОТ	1	318,78 310,03	7,37	318,78	310,03	7,37	2,06	2,06
Итого прямые затраты по разделу						16659,61	7620,65	6178,56 791,55		50,27
Накладные расходы						7503,35				
Сметная прибыль						5467,93				
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования						29630,89				50,27
Раздел 2. Материалы Заказчика										
5	прайс-лист	Выключатель вакуумный с блоком управления ВВ/TEL-10/20/1000 У2 исп.47. (комплект)	1	134970		134970				
Итого по разделу 2 Материалы Заказчика						134970				
Раздел 3. Наладочные работы										
6	ТЕРп01-03-008-02	Выключатель вакуумный до 20 кВ (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: пересчет в цены 3 кв. 2010г. ОЗП=16,51; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,51; МАТ=4,91 НР (1926,73 руб.): 65%*0,94 от ФОТ СП (1261,36 руб.): 40% от ФОТ	1	3153,41 3153,41		3153,41	3153,41		20	20

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРп01-13-001-01	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. (1 присоединение) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: пересчет в цены 3 кв. 2010г. ОЗП=16,51; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,51; МАТ=4,91 НР (3697,11 руб.): 65%*0,94 от ФОТ СП (2420,37 руб.): 40% от ФОТ	1	6050,92 6050,92		6050,92	6050,92		32	32
Итого прямые затраты по разделу						9204,33	9204,33			52
Накладные расходы						5623,85				
Сметная прибыль						3681,73				
Итого по разделу 3 Наладочные работы						18509,91				52
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете						160833,94	16824,98	6178,56 791,55		102,27
Накладные расходы						13127,2				
Сметная прибыль						9149,66				
Итого по смете:						183 110,80				102,27
В том числе:										
Материалы						137830,4				
Машины и механизмы						6178,56				
ФОТ						17616,53				
Накладные расходы						13127,2				
Сметная прибыль						9149,66				
Возврат стоимости оборудования Заказчика						-134 970,00				
Итого с учетом доп. Затрат в текущих ценах						48 140,80				
НДС 18%						8 665,34				
ИТОГО по смете						56 806,14				102,27

Составил: инженер ОКС и ЭЭС Петрова О.И.ПетроваПроверил: начальник ОКС и ЭЭС Королев А.С.Королев